乌苏市八十四户乡太阳沟村“7·18”一般车辆伤害事故调查报告

乌苏市人民政府事故调查组

2025 年 9 月 12 日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）项目基本概况.....4
（三）事故发生前生产经营情况.....5
二、事故发生经过及应急救援情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急救援情况.....6
（三）应急救援评估.....6
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
四、事故原因和事故性质.....7
（一）事故发生的原因.....7
1.直接原因.....7
2.间接原因.....7
（二）事故性质.....7
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....7
（一）奎屯华能电力建设有限公司.....7
（二）新疆国坤建筑工程有限公司.....8
六、有关部门主要问题.....8
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....8
（一）建议不再追究责任人员.....8
（二）对相关责任人员的处理建议.....9
（三）对事故责任单位处理建议.....9
（四）给予相关政府单位的处理建议.....10
八、事故整改和防范措施.....11

乌苏市八十四户乡太阳沟村“7·18”一般车辆伤害事故调查报告

2025年7月18日18时许，在乌苏市八十四户乡太阳沟村8.5公里大戈壁十三号条田地段，发生一起旋挖车车辆侧翻，导致司机死亡的车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，乌苏市人民政府于2025年7月23日批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市发改委、市总工会、八十四户乡政府等单位派员并邀请纪委监委参加的乌苏市八十四户乡太阳沟“7·18”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

事故调查组认定，乌苏市八十四户乡太阳沟“7·18”一般车辆伤害事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.总承包单位：奎屯华能电力建设有限公司，工商注册地：奎屯市市场监督管理局；统一社会信用代码：91654003230493592U；注册地址：新疆伊犁州奎屯市北京东路89号；法定代表人：刘斌；单位类型：有限公司；经营范围包括许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；对外承包工程；智能输配电及控制设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；特种设备出租；非居住房地产租赁；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农业机械租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；市政设施管理；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；特种设备销售；通讯设备修理；住房租赁；光伏发电设备租赁；通信设备制造；变压器、整

流器和电感器制造；高铁设备、配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.专业分包单位：新疆国坤建筑工程有限公司，工商注册：新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局；统一社会信用代码：91659030MA78UQL644；注册地址：新疆胡杨河市一二九团五星路1号办公楼3-9室；法定代表人：许静；单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；各类工程建设活动，土石方工程施工；金属门窗工程施工；住宅室内装饰装修，消防设施工程施工，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，金属结构制造，市政设施管理；房屋拆迁服务；装卸搬运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；建筑业企业资质证书：D266002788；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级。

3.旋挖车租赁单位：乌鲁木齐沙依巴克区中博机械设备租赁部（个体工商户），工商注册地：新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局；统一社会信用代码：92659030MADQPET624；注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区西山农牧场绿盛街208号1-175室；经营者：马某某；单位类型：个体工商户；经营范围：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；农业机械租赁；运输设备租

赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；城市绿化管理；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；建筑工程用机械销售；装卸搬运；工程管理服务；土石方工程施工；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；消防器材销售；泵及真空设备销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑防水建材产品销售；建筑装饰材料销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；通用设备修理；风力发电机组及零部件销售；电气设备修理；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；办公设备销售；金属门窗工程施工；紧固件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；机械设备销售；建筑用金属配件销售；砼结构构件销售；建筑陶瓷制品销售；日用品销售；特种劳动防护用品销售；金属材料销售；保温材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目基本概况

项目为第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目配套220KV升压站工程（土建施工三标段）工程，工程承包人：奎屯华能电力建设有限公司，专业分包人为新疆国坤建筑工程有限公司，施工范围：杆塔基础挖方及回填、现浇基础钢筋制作安装、地脚螺栓安

装、基础垫层、现浇基础、保护帽、基础防腐。新疆国坤建筑工程有限公司包人工、包材料、包机械、包制作、包运输、包现场施工拼装安装、包基层处理、包成品保护、包维护、包完工清场平整、包质量、包工期、包安全、包验收的形式承包此工程，双方签订了《安全生产管理协议书》。

（三）事故发生前生产经营情况

2025 年 7 月 2 日，项目总承包单位奎屯华能电力建设有限公司与新疆国坤建筑工程有限公司签订第七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏（新疆兴起航新能源有限公司 1GW）项目配套 220KV 升压站工程（土建施工三标段）工程专业分包合同，新疆国坤建筑工程有限公司 6#标段负责人周某某在乌鲁木齐中博机械设备租赁部租用了一辆大型旋挖车和司机张某某为工程服务。7 月 15 日，乌鲁木齐中博机械设备租赁部负责人马某某与 6#标段现场负责人王某某现场签订的租赁合同，乌鲁木齐中博机械设备租赁部马某某将盖过章的合同交给王某某，由 6#标段负责人周某某负责到新疆国坤建筑工程有限公司盖章确认。事故发生时，新疆国坤建筑工程有限公司对该合同还未盖章，未将司机张某某纳入工作人员进行管理，未将旋挖车纳入大型机械进行管理。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 18 日下午，司机张某某在未与施工单位和管理人员告知的情况下，私自操作三一重工生产的 SR235 型履带式旋挖车到八十四户乡太阳沟村十三号条田地头土桥

处。2025 年 7 月 18 日下午 6 点多，八十四户乡太阳沟村农民徐某某在自家地里浇水时发现侧翻在地头的旋挖车，然后给村党支部书记钱某某和工地负责人周某某打电话，并打了 110 和 120。

（二）事故应急救援情况

周某某第一时间给工地负责人王某某打电话，王某某从附近赶到现场与徐某某用铁锹把埋在土里的司机张某某上半身挖出，19 点消防救援大队到达后利用工具对驾驶室进行破拆，晚上 11 点将司机张某某从驾驶室中挖出，经法医鉴定死亡，11 点 50 分将人送至奎屯市殡仪馆，并妥善处理善后赔偿工作。

（三）应急救援评估

接到事故报告后，市应急管理局、公安局、八十四户乡人民政府等有关人员立即赶赴事故现场组织指挥救援、调查取证和善后处理工作，并在第一时间将该起事故上报至乌苏市人民政府。该起事故应急处置中，信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，未出现人员失职、渎职现象。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成 1 人死亡，死者为新疆国坤建筑工程有限公司外雇旋挖车司机张某某，男，汉族，户籍地址：河南省太康县逊母口镇逊北行政村逊北村，身份证号：412724********4415。

（二）直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）计算，本次事故直接经济损失约为150万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）、交通费、精神抚慰金等。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

司机张某某在未与施工单位和管理人员告知的情况下，私自操作履带式旋挖车在八十四户乡太阳沟村十三号条田地头土桥处，土桥周边土地为类似泥沼地质结构的盐碱翻浆地，旋挖车重量有80吨，机械臂较长，重心不稳，驾驶员由于处理不当，导致车辆发生侧翻。

2.间接原因

新疆国坤建筑工程有限公司存在安全监管漏洞，未能第一时间将司机张某某纳入工作人员进行管理，未能第一时间将旋挖车纳入大型机械进行管理。

（二）事故性质

调查组经过现场勘查、查阅资料、事故笔录等综合分析，乌苏市八十四户乡太阳沟村7月18日发生的1人死亡事故是一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

（一）奎屯华能电力建设有限公司

经调查奎屯华能电力建设有限公司作为总承包单位，对第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有

限公司 1GW）项目配套 220KV 升压站工程（土建施工三标段）工程项目与新疆国坤建筑工程有限公司签订了专业分包合同，附《安全生产管理协议书》。机构设置和人员配备符合要求。签订了安全生产管理目标责任书，对员工按照规定开展了安全教育，依法履行了安全生产管理职责，事故的发生是司机张某某在未与施工单位和管理人员告知的情况下，私自操作发生事故，存在“意外”情形。

（二）新疆国坤建筑工程有限公司

作为专业分包单位对员工安全教育培训效果不明显，对新进场旋挖车司机未制定和采取分类安全教育培训计划及内容；安全管理人员作用发挥不明显，对施工现场安全管理存在盲区。

六、有关部门主要问题

乌苏市八十四户乡政府

经调查，新疆国坤建筑工程有限公司大型履带式旋挖车于 7 月 16 日进入八十四户乡太阳沟村辖区，村民和村委会都未向乡政府进行报告，说明乡政府存在安全监管漏洞，没能有效履行属地安全监管责任，对在本辖区作业的大型机械失管、漏管。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

张某某（死者），男，汉族，群众，乌鲁木齐沙依巴克区中博机械设备租赁部，安全意识淡薄，未经允许独自操作

旋挖车，对事故的发生负直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.吕某某，男，汉族，群众，现担任新疆国坤建筑工程有限公司项目经理，未能履行主要负责人职责。一是未落实本单位全员安全生产责任制，作为主要负责人，未及时督促周某某履行岗位职责。二是未能落实本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，本单位的安全生产工作开展不到位，未能及时消除本单位的重大事故隐患。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

2.周某某，男，汉族，群众，现担任新疆国坤建筑工程有限公司项目6#标段负责人，未对租赁的旋挖机司机进行安全生产教育和培训，未检查本作业区域的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未制止和纠正违章作业，对事故的发生负有管理责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

（三）对事故责任单位处理建议

新疆国坤建筑工程有限公司：未认真履行安全生产管理职责，安全教育培训不到位，对外来劳务人员，进厂前未开展岗前安全生产教育培训，未进行作业前安全交底，未建立安全生产教育培训档案，未将劳务人员纳入本单位进行统一管理。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由市应急管理局对新疆国坤建筑工程有限公司进行行政处罚。

（四）给予相关政府单位的处理建议

乌苏市八十四户乡政府:

属地安全监管责任履行不到位，对在本辖区作业的大型机械失管、漏管。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款、第十三条的规定，建议由市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室对乌苏市八十四户乡哈某某和八十四户乡太阳沟村钱某某进行安全生产警示约谈。

八、事故整改和防范措施

一是新疆国坤建筑工程有限公司深刻吸取事故教训，建立健全安全管理体系，制订本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，按照规定配备专职安全管理人员，加强对员工和外来人员的安全教育培训，进一步提高安全意识，加大现场的安全检查，杜绝出现违章操作的现象。

二是奎屯华能电力建设有限公司作为总承包单位，要进一步落实好安全生产管理协议内容及安全监管职责，对分包单位施工生产安全进行监督、指导和检查，发现违法违规行为，应当及时制止，把安全隐患消除在萌芽状态，并按照公司规章制度对相关人员进行处理。

三是乌苏市八十四户乡政府要加强属地监管职责，结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动工作，围绕重点领域、重点部位、薄弱环节，深入抓好隐患排查治理。督促企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作，推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

乌苏市八十四户乡太阳沟村“7·18”

一般车辆伤害事故调查组

2025 年 9 月 12 日