兴和县大同天乡小天子行政村土申自然村个体养殖户新建青储窖“9•2”调查报告

来源：兴和县应急管理局　发布时间：2024-12-04 10:30　作者：应急管理局　字体大小：[大 中 小

兴和县大同天乡小天子行政村土申自然村个体养殖户新建青储窖“9·2”墙体坍塌致2人死亡

按照兴和县政府办公室《关于成立兴和县大同天乡小天子行政村土申自然村个体养殖户新建青储窖“9·2”墙体坍塌事故调查组的通知》（兴政办发〔2024〕22号）要求，调查组对本起事故进行全面调查，现将事故调查情况报告如下

一、养殖场基本情况

兴和县大同天乡小天子行政村土申自然村个体养殖场，成立于2023年5月。由郑某某和谢某某二人投资兴建，养殖场现有员工某3人，石某某主要负责放养。养殖场目前共养殖大小牛88头，其中大牛68头，小牛20头。2024年3月份石某某以个人名义注册了《兴和县满丰牧业有限公司》。当时郑某某和谢某某的想法是成立公司，想争取国家扶持资金，也想和石某某合作。因石某某想以个人名义签订协议。养殖场开始经营一直用的青储窖是就地挖的土窖。县农科局对青储窖验收不达标，不给补贴。2024年8月初，郑某某决定改造，建成砖混结构青储窖。这样就可以领取政府补贴。

二、事故经过

2024年8月27日，谢某某和郑某某在老家兴和县张皋村亲戚朋友中找了4个村民开始在原土结构青储窖内侧新砌砖墙，留出缝隙。南墙，北墙和东墙均已砌好，西墙留门未砌，（青储窖是东西走向，门朝西开）。9月7日，4名砌墙人员砌墙完工后，准备用土填埋土墙与砖墙之间的缝隙。下午15时30分左右青储窖南墙突然坍塌，当时在青储窖铺地的有2人、即赵某某和任某某，南墙坍塌将赵某某和任某某压在倒塌的砖墙下。外围当时有养殖场的谢某某和石某某及另外2名铺地人员，看到人被墙体压住急忙拨打了医院120拨打了急救电话。等120车过来，外围人员已将赵某某和任某某从倒塌的砖块中救了出来。经120医生诊断，赵某

三、善后处置

事故发生后，谢某某和郑某某及时将事故情况告知了死者家属，在争得家属同意的情况下，将死者送往了兴和县医院，并协商有关善后赔偿事宜。经多方协商于9月9日上午与死者家属达成协议，死者家属出具死亡谅解书，善后工作得到妥善处理

四、事故原因分析

1、直接原因

违规操作，忽视安全。青储窖刚刚砌好，水泥尚未凝固，谢某某就用装载机推土填充土墙和砖墙缝隙，砖墙因受填塌。

2、间接原因

①农户养殖场新建青储窖未进行规范施工，对缝隙填土带来的安全风险未经专业人员辨识、盲目作业。

②未等砖墙水泥完全凝固，让砌墙人员直接进入青储窖墙体内开始铺地，存在盲目指挥。

五、事故性质认定

本起事故是农户以家庭式自建的青储窖，不带有企业性质，用工人员都是农户找来的亲戚朋友，不存在劳动雇佣关全事故。

兴和县大同天乡小天子行政村土申自然村

个体养殖户新建青储窖“9·2”墙体

坍塌致2人死亡事故调查组

上一篇： 李锴栋调研节前安全生产、市场保供、食品安全等工作

下一篇： 兴和交管大队对新世纪广场周边开展占道经营集中整治行动