智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故调查报告

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故调查组

2023年1月11日

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故调查报告

2022年11月21日，智海企业集团榆次水泥有限公司1#回转窑窑头发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

榆次区政府组织应急、工信、公安、市场、工会等部门和乌金山镇人民政府，邀请有关专家，于2022年12月7日成立事故调查组，对智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故开展联合调查。调查组依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律、法规的规定，坚持实事求是、尊重科学的原则，对该起事故情况展开全面调查。

经过事故现场勘查、社会调查取证、事故原因分析等工作，认定该事故属于**生产安全事故**。

一、涉事单位基本情况

（一）智海企业集团榆次水泥有限公司

智海企业集团榆次水泥有限公司（以下简称智海公司）于2003年创建，是山西省重点建设的最大旋窑水泥生产企业，为山西省建材行业三十强之一。公司地处晋中市榆次区乌金山镇，占地面积870亩，总资产5.5亿元，员工300余人。统一社会信用代码：91140702056***763N，法定代表人：冯某智。有两条2500t/d新型干法熟料生产线，设计年产熟料170万吨，优质高强度等级低碱水泥210万吨。

（二）河南某某建筑工程有限公司

河南某某建筑工程有限公司，法定代表人：韩某军，地址：河南省商丘市示范区豫苑路与淮河东路交叉口往北100

米路东**号，统一社会信用代码：91411400MA9G***9B，安全生产许可证编号：豫 JZ 安许证字[2022]15***6。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

河南某某建筑工程有限公司刘某生（死者，施工项目负责人）等 7 人于 2022 年 11 月 17 日来智海公司进行 1#回转窑窑头发电技改耐火材料施工工程（合同编号 ZHSN-SN-ZK-015）检修，在与智海公司签订完安全协议和安全培训后，开始技改耐火材料施工工程工作。11 月 21 日下午，因施工需要打开通烟风管控制阀，刘某生便同智海公司对接人张某（技术中心主任）联系，要求开启控制阀闸板，15 时 40 分左右，张某与刘某生到达窑头平台，张某在现场用手机联系中控室操作员开启控制阀闸板，闸板在开启过程中连接配重的钢丝绳突然断裂，配重掉落砸到了站在窑头刘某生，导致刘某生受伤倒地。

（二）救援情况

事故发生后，张某立即拨打 120 并汇报公司领导霍某豪（总经理）和郭某志（常务副总经理）。郭某志接到电话后，立即和相关人员赶赴现场并组织救援工作。120 救护车于约 20 分钟后到达现场。120 抵达后，经过相关指征监测确认刘某生无生命特征，后拨打 110。110 到达现场后对现场进行了警界封闭，通过进行询问、现场勘查、法医鉴定等措施，确认刘某生死亡为意外伤害事故，要求公司做好现场保护工作。

三、人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故共造成刘某生1人死亡。具体情况详见伤亡人员名单（后附）。

（二）事故造成的直接经济损失

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故，直接经济损失380247元。

四、事故原因分析

（一）技术分析

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故技术鉴定结论如下：

智海企业集团榆次水泥有限公司“11.21”物体打击一般事故发生的直接原因是在打开通烟风管控制阀的操作中，闸板在开启过程中连接配重的钢丝绳突然断裂，断裂的钢丝绳牵引的配重发生掉落，砸到站在窑头的刘某生。

综上。钢丝绳突然断裂是本起事故的直接原因。

（二）综合分析

1.导致事故发生的钢丝绳及卡扣系智海公司于2021年12月28日购买，2022年1月2日入库，2022年1月9日出库，于3月16日在检维修事发通烟风管控制阀时进行更换的。

2.断裂的钢丝绳及其附件卡扣均有合法的购买票据和合格证。

3.智海公司通过安全生产标准化和双重预防体系建设验收，并能较好的坚持。

4.智海公司主要负责人、安全管理人员均能按照规定履行安全生产职责。

5.事发后及时开展了救援工作。

(三)结论

认定该事故为1起生产安全一般事故，具体分类为：物体打击一般事故。

五、事故责任认定

根据调查取证以及事故技术调查报告，该起事故中相关单位有关证照合法有效、生产经营过程中均未违反相关安全生产法律法规及标准规范，没有证据证明智海企业在管理上存在导致该起事故发生的过失；导致事故发生的钢丝绳和卡子均为正规厂家生产的合格产品。认为:**本起事故属于生产安全事故，但不属于生产安全责任事故。**

六、防范措施

根据事故技术调查报告和调查过程中发现的情况，提出以下建议。

1.智海公司要加强对设施设备的管理，特别是类似控制阀阀板长时间无动作的设备管理，检查其灵活性和可靠性，防止类似事故的发生。

2.智海公司要加强突发事件的信息报送管理，按照要求的程序逐级上报有关情况，遇突发事件按照管辖的权限向属地乡镇、行业主管部门、安全监管部门报送有关情况。

3.智海公司要吸取教训，对生产经营的区域内的安全风险重新进行一次摸排辨识，将法律、法规、强制标准规定以外的涉及生产经营的区域（部位）也纳入风险防控范围，进一步加大隐患排查治理的力度，有效管控各类风险。