索 引 号：	729838940/202108-00010
信息分类：	应急管理
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2021-08-20
文　　号：	
关 键 词：	

四川东峰建设有限公司“6•5”高处坠落事故调查报告

2021-08-20 15:45　来源： 平昌县应急管理局

2021年6月5日7时40分左右，四川东峰建设有限公司承建的平昌县金宝新区翡翠天下项目2#楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失10元。

2021年6月7日接到事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受平昌县人民府委托，平昌县应急管理局成立了以县应急管理局、县公安局、县总工会和县住建局为成员的“6·5”高处坠落事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调组通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位处理意见，并提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1. 事故单位：四川东峰建设有限公司

2. 业　别：建筑施工

3. 经济类型：有限责任公司

4. 事故地点：平昌县金宝新区翡翠天下项目

5.事故时间：2021年6月5日7时40分左右

6. 事故类别：高处坠落

7. 事故性质：责任事故

8. 事故等级：一般事故

9. 伤亡情况：死亡1人（详见下表）

姓名	性别	年龄	民族	籍 贯	工种	伤害程度	备注
袁德	男	44岁	汉	平昌县响滩镇	木工	死亡	

10.直接经济损失：105万元

二、事故单位及工程项目基本情况

（一）事故建设项目基本情况

平昌县金宝新区翡翠天下项目位于平昌县金宝新区金宝大道三段，该项目由巴中国瑞房地产开发有限公司开发，取得了建筑工程施工许可证和四川省固定资投资项目备案表（川投资备[2019-511923-70-03-401129]FGQB-0468）。2019年11月5日，巴中国瑞房地产开发有限公司与巴中市宏旭建设工程监理有限公司订了《建设工程监理合同》。2020年1月18日，巴中国瑞房地产开发有限公司与四川东峰建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程承包范围是施工图及标清单所示内容，总建设面积12万平方米左右，签约合同价为壹亿捌仟捌百万元人民币。四川东峰建设有限公司翡翠天下项目于2020年3月开工建设，计划202完成全部五栋楼的建设任务，目前在建的为1#、2#楼两栋楼，计划修建27层，27楼为跃层结构，另有地下车库2层，房屋为框架结构，截止事故发生时主体已经工，发生事故的2#楼总建筑面积约2万平方米。

（二）事故单位基本情况

四川东峰建设有限公司成立于1998年7月30日，办公地址位于四川省巴中市盛华堂A幢12楼1号，公司注册资本为人民币贰仟零壹拾伍万元整，法定代表人刘平，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、体育场地设施安装工程、公工程、水利水电工程、公路路基工程、消防设施工程、河湖整治工程、环保工程、园林绿化工程、地基基础工程、特种工程、城市及道路照明工程、起重设备安工程、智能化工程施工等。公司取得了营业执照（统一社会信用代码：91511900629565834G）、安全生产许可证（编号：川JZ安许证字〔2005〕000658，有期至2023年03月17日）和建筑业企业资质证书等证照。该公司承建平昌县金宝新区翡翠天下项目后，成立了项目部，2020年3月16日任命文波为项目经理（20年3月左右离职），后由项目负责人刘彬全面负责翡翠天下项目安全生产工作。

三、事故经过及应急救援和善后处理情况

（一）事故经过

2021年6月5日，四川东峰建设有限公司翡翠天下项目木工班作业工人按照工作安排对2#楼27楼楼顶进行拆模作业。6时10分左右，袁德、杜开敏等作业工人续到达2#楼27楼楼顶作业面，随后各自分开作业，袁德到27楼电梯井处一侧进行拆模作业，其他工人到电梯井另一侧进行拆模作业。7时40分左右，电工丁勇在楼负2楼开启增压泵作业过程中，突然听到楼外有巨大响声，便立即停止作业，跑到楼外查看，在塔式起重机围墙外拐角处发现有一个人趴在地上，旁边的围墙上地面上有很多血迹。

（二）应急救援情况

丁勇看到有人受伤后，赓即拨打了“120”急救电话请求救援，并电话报告了现场管理人员熊建平，随后到项目部大门口等待医护人员现场救援。与此同时施工电梯操作员王琴也发现了有人受伤，并电话报告了安全员孙九林，孙九林随即通知了木工班长王小兵，王小兵到事故现场后确认伤者是木工班作业工人袁德时左右，“120”医护人员赶到现场，对袁德实施抢救，袁德经医护人员现场抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，四川东峰建设有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2021年6月5日下午达成一致赔偿协议。目前，死者遗体已送回老家安葬，未出现何社会矛盾和不稳定因素。

四、事故原因分析

（一）直接原因

作业工人违章作业。木工袁德自身安全意识淡薄，对其作业场所存在的危险因素认识不足，高处临边作业时未按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品，未系全带，直接导致事故发生。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。四川东峰建设有限公司未严格监督和教育从业人员正确佩戴安全帽、使用安全带等劳动防护用品，未如实记录从业人员的安全教育训情况，对从业人员袁德、杜开敏等人的三级安全教育培训没有考核结果记录，存在教育培训走形式的现象。

2.现场安全管理缺位。四川东峰建设有限公司对危险作业现场疏于安全管理，未安排专门人员进行现场监护，未及时发现作业工人袁德违章冒险作业行为确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实。

3.隐患排查治理不到位。四川东峰建设有限公司日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现2#楼27楼可能引起人身伤害的高处临边安全防护不到事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。

五、责任划分和处理建议

经事故调查组分析认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。现提出如下责任划分和处理建议：

1.袁德，男，汉族，44岁，家住四川省平昌县响滩镇，系四川东峰建设有限公司平昌县翡翠天下项目木工。袁德自身安全意识淡薄，对其作业场所存在的危因素认识不足，高处临边作业时未按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品，未系安全带，直接导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五四条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于袁德在本次事故中已死亡，建议不行政责任追究。

2.孙九林，男，汉族，31岁，家住四川省平昌县江口镇，系四川东峰建设有限公司翡翠天下项目安全员。孙九林作为项目安全员，未严格履行安全生产管理责，对作业工人安全教育培训不到位，未如实记录从业人员的安全教育培训情况；对施工现场的安全生产工作检查不力，未及时发现2#楼27楼可能引起人身伤害高处临边安全防护不到位事故隐患。其行为违反了《四川省安全生产条例》第四条第一款的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条二款的规定，对事故的发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局按照《四川省安全生产条例》第七十八条第一款第（二）项之规定给予行政处罚。

3.刘彬，男，汉族，49岁，家住四川省达州市通川区，2020年3月至今担任四川东峰建设有限公司翡翠天下项目负责人（履行项目经理职责）。刘彬作为项负责人，未严格履行安全生产管理职责，对危险作业现场疏于安全管理，未安排专门人员进行现场监护，未及时发现作业工人袁德违章冒险作业行为，未确保安操作规程的遵守和安全措施的落实；日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未及时发现2#楼27楼可能引起人身伤害的高处临边安全防护不到位事故隐患，未取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。其行为违反了《四川省安全生产条例》第四条第一款和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定。据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《四川省安全生产条例》第十八条第一款第（二）项之规定给予行政处罚。

4.刘淞平，男，汉族，29岁，家住四川省成都市青羊区，系四川东峰建设有限公司法定代表人。刘淞平作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产理职责，对翡翠天下项目管理不到位，未督促、检查该项目的安全生产工作，及时发现和消除生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第八条第（五）项的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定给予行政处罚。

5.四川东峰建设有限公司作为平昌县翡翠天下项目的施工承建单位，未严格监督和教育从业人员正确佩戴安全帽、使用安全带等劳动防护用品，未如实记录从业人员的安全教育培训情况；对危险作业现场疏于安全管理，未安排专门人员进行现场监护；日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款、第三十八条第一款、第四十条和第四十二条的规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定给予行政处罚。

6.事故调查中，未发现辖区、监管部门和单位存在履职不到位或失职、渎职等行为。

六、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。四川东峰建设有限公司要认真落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员的安全教育培训，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，增强从业人员的安全生产意识，提高事故防范能力。

（二）加强施工作业现场安全管理。四川东峰建设有限公司应深刻汲取事故教训，举一反三，深入开展安全隐患排查治理，加强对项目施工作业现场的安全管理，对施工现场的高处临边等危险位置必须设置安全防护设施和安全警示标志，落实安全防范措施，严格按照规定、要求施工，同时要为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。

（三）强化施工作业安全监管。各地各相关部门要严格落实属地管理和行业监管责任，加大安全生产监督检查力度，紧盯安全生产任务重、风险高、问题多、事故多发行业领域，全面、深入检查企业安全生产工作，切实加强对高处临边作业的安全监管，严防事故发生，确保人民群众生命财产安全。

主管：中共平昌县委 平昌县人民政府　主办：平昌县人民政府办公室　地址：四川省巴中市平昌县新平街东段50号

联系电话：0827-6222578　邮编：636400　蜀ICP备05003372号-1　川公网安备 51192302000105号　网站标识码：5119230005