万荣县“5·27”意外坠落事件调查报告

2024年5月27日17时左右，我县贾村乡大谢庄一村民在搭建鸡舍过程中发生一起1人坠亡意外事件。

5月28日，经县政府批准，成立了由应急管理局、公安局、畜牧兽医发展中心、住建局、总工会、贾村乡人民政府等相关单位组成的调查组，对该事件展开调查工作。经走访询问和调查取证，查明了事件经过和原因，认定了事件性质。现将调查情况报告如下：

一、涉事方概况

1.建设方

谢某义:万荣县贾村乡大谢庄村民

2.施工方

（1）施工负责人：陈某杰，万荣县贾村乡东思雅村村民，不具备承揽农村建设工程的设计、施工、监理等相关手续。

（2）施工工人：董某友、武某、李某祥、邱某宝等四名工人，均未依据山西省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程项目现场管理人员和技能工人管理暂行办法（试行）》取得焊工资格证和建筑登高作业资格证，也未经安全培训教育直接参与施工活动。

二、涉事鸡舍概况

事发地点为谢某义自家耕地正在搭建的鸡舍。鸡舍采用钢

结构主体、轻质房顶，共25个钢架拼合，每个钢架4m长12m宽，共计100m长，钢柱高度3.5m，房顶采用“人”字坡顶。

三、事发现场情况

截止事发之日，鸡舍钢结构架主体基本完工，正在进行“人”字坡顶结构焊接。

事发当日，现场共有人员6人，其中施工人员5人（负责人及四名工人）、鸡舍负责人1人。施工人员当时正在每个拼合钢架的横梁上焊接，鸡舍负责人在钢架附近地面站立观察。

现场照片如下：




图1　死者坠落位置及人员站位图




图 2　死者具体坠落地点

四、事发经过及应急处置情况

2024 年 5 月 18 日，万荣县贾村乡大谢庄村民谢某义与农村私人施工负责人陈某杰口头约定施工方式、施工要求及费用结算方式等内容后，陈某杰带领四名施工人员开始搭建鸡舍。

5 月 27 日，陈某杰带领工人在搭建第一根钢架横梁时（见图 1），工人邱某宝因身体失去支撑而站立不稳导致坠落。

事件发生后，第一目击者谢某义立即呼叫施工负责人陈某杰，现场其他工人也赶来救援，高处坠落的邱某宝头部着地，伤口血流不止并伴有口鼻出血，昏迷不醒。谢某义第一时间拨打了 120 急救电话，陈某杰立即联系两位朋友筹钱，董某友通知了邱某宝家属，等 120 急救车到达现场后，陈某杰与工友董某友随车一起赶往万荣县人民医院抢救，邱某宝经全力抢救于 5 月 28 日 9 时死亡。

5月31日施工负责人陈某杰与死者家属就善后赔偿一事达成一致，取得家属谅解，家属情绪趋于稳定。

五、人员伤亡及经济损失情况

此次事件造成一名工人死亡，死者：邱某宝；性别：男；户籍：万荣县皇甫乡新庄村第一组居民；职业：务农。

经双方协商，本次事件善后各项赔偿费用共计45万元。

六、事件原因和性质

（一）直接原因

施工作业人员邱某宝安全意识淡薄，自我保护能力差，在高处作业时未佩戴防坠落安全绳，也未佩戴安全帽对头部进行防护，使个人处于无安全保障的危险环境中，最终在施工作业中因身体失去平衡而坠落，致其重伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

（1）施工负责人陈某杰安全意识淡薄，未向作业人员提供必要的安全防护用品。

（2）施工负责人陈某杰安全生产教育培训责任履行不到位，作为主要负责人，未对施工人员开展上岗作业前基本施工安全知识教育培训。

（3）施工负责人陈某杰未取得任何资质或手续从事农村建设工程施工，未经任何专业学习和培训，仅凭借个人经验私自承揽工程，不具备建筑施工专业能力。

（4）建设方负责人谢某义安全意识淡薄，在拟建设鸡舍时未积极主动了解国家有关规定，而是将鸡舍建设施工口头承包

给当地无任何资质或手续的私人，且未与施工方签订专门的安全生产管理协议，也未督促其采取基本的安全防范措施。

（5）大谢庄村干部在对该鸡舍建设活动巡查走访过程中仅进行了口头提醒，未要求施工方进一步落实各项安全措施，也未及时给乡政府报送该事件。

（6）贾村乡政府包村干部对本辖区养殖户的动态变化情况掌握不到位，对与养殖户相关的安全生产政策法规宣传不到位，对养殖户的安全责任落实情况监督检查不到位。

（三）事件性质

经调查取证核实，施工方和建设方均无任何证照，不属于生产经营单位，根据《生产安全事故调查通用技术要求》（T/CSEM 0026-2024）对“生产经营单位[1]”和“生产安全事故[2]”的定义，调查组认为：该事件不属于生产安全事故，属于一起村民口头雇佣农村私人包工头在自建鸡舍过程中发生的作业人员意外死亡突发事件。

七、事件防范和整改措施

为认真吸取此次事件教训，严防类似事件再次发生，现提出如下防范整改措施：

（一）万荣县农业农村局畜牧兽医发展中心应严格履行“管行业必须管安全”的职责，在本行业扎实开展相关法律法规和

[1]生产经营单位：依法设立的从事生产或者经营活动的经济组织。

[2]生产安全事故：生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，导致人员伤亡或设备设施损坏或财产损失或生产过程的中止或终止的意外的能量释放或能量作用。

标准规范的宣传工作，使养殖户明白建设施工和经营销售各环节的安全规定，依法依规开展各项活动。对于类似鸡舍、猪舍、羊舍等家禽棚舍建设缺少相关规定、无法界定的情况，积极与上级部门或其他相关部门进行沟通，确保“安全管理无盲区、安全责任不悬空”。

（二）**万荣县住房和城乡建设管理局**应切实加强对农村私人施工作业的管理工作，指导其成立农房建设专业合作社、农房建设公司、农房建设监理公司、建设类劳务公司等，促使合法开展业务、避免超范围从业或违法违规从业，并积极开展农村各类建设项目施工安全知识宣传培训教育工作，确保施工人员掌握基本的安全施工知识，切实避免类似事件再次发生。

（三）**各乡镇人民政府**要切实吸取本次事件教训，举一反三，警钟常鸣，加大各类建设项目安全巡查力度，发现安全隐患，及时进行提醒并纠正，积极配合住建部门开展建筑安全知识宣传教育，不断提高农民群众安全意识、安全技能和应急能力，并加强高危行业安全生产责任保险和人身意外伤害保险的宣传和缴纳，逐步引导广大群众做到“人人讲安全、个个会应急”。

万荣县“5·27”意外坠落事件调查组

2024年6月6日