瓯海XX温州市XX电镀有限公司“11·16”一般火灾事故调查报告

2025年11月16日03时23分许，位于瓯海区XX街道XX路XX号的温州市XX电镀有限公司发生火灾，未造成人员伤亡，过火面积约95平方米，直接经济损失约人民币24万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)、《温州市火灾事故调查处理规定》(温政办〔2022〕96号)等相关规定，瓯海区人民政府成立由区消防救援大队牵头，区应急管理局、区公安分局、区经信局、区综合行政执法局、区住建局、区生态环境分局、区自然资源和规划分局、区供电分局、区总工会、XX街道办事处等单位有关同志参加的瓯海XX温州市XX电镀有限公司“11·16”一般火灾事故调查组（以下称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请区检察院派员参加。

事故调查组认真贯彻落实市委市政府等领导批示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等,查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

事故调查组认定，瓯海XX温州市XX电镀有限公司“11·16”一般火灾事故是企业主体责任未落实到位；涉事生产车间电气线路存在故障，引燃周边可燃物导致火灾的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况


（一）事故发生单位基本情况

1. 事故单位：温州市XX电镀有限公司（以下简称XX电镀公司），成立于2010年01月04日，营业期限自2010年1月4日至2060年1月3日，统一社会信用代码：XXXXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股，法定代表人：吴XX，住所：温州市瓯海XX路XX号，经营范围：电镀加工；制造、加工、销售建筑及家具用金属配件。

2. 安全管理：XX电镀公司有从业人员35人，设置五条电镀流水线，配备专职安全管理员1名，日常安全管理由专职安全管理员方XX总负责。

（二）事故建筑物相关情况

XX电镀公司位于XX电镀园区内，共1幢四层钢筋混泥土结构厂房，总建筑面积约4900平方米（建筑每层建筑面积约1230平方米）。其中一层厂房设两条电镀生产线，二层设一条电镀生产线，三层设一条电镀生产线，四层设一条电泳生产线。如图1、图2所示。







图 1、图 2 涉事建筑平面层及内部设置图

（三）生产工艺流程

事故所涉及的生产工艺流程包括镀前处理、电镀过程、镀后



处理等工序，采用滚镀方式进行电镀。如图 3 所示。

图 3 电镀工艺流程框图

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 15 日 22 时 16 分许，XX 电镀公司员工彭 XX 关闭其四层车间电灯后乘坐货梯离开。次日凌晨 02 时 54 分许，该公司四层生产车间北侧电泳区开始有闪烁的火光出现在监控摄像头画面内，随后火势逐渐变大。

2025 年 11 月 16 日 03 时 21 分许，该电镀园区内其他企业员工叶 XX 上班时，发现 XX 电镀公司着火，于 03 时 23 分许拨打“119”消防救援电话报警。同时拨打 XX 电镀公司负责人吴 XX 及园区保安电话，后现场相关人员一起利用消防水管进行灭火。但因火势猛烈，无法扑灭，只能等待救援。

2025 年 11 月 16 日 03 时 36 分许，消防救援队人员和车辆陆续到达现场并立即开展扑救，经过奋力扑救，04 时 32 分许火势基本得到控制，于 07 时 50 分被扑灭。

（二）事故现场应急处置及评估情况

1. 事故现场应急处置

2025 年 11 月 16 日 03 时 23 分，温州市消防救援支队指挥中心陆续接报警称位于温州市瓯海区 XX 电镀园区发生火灾。接警后立即调派娄桥站、牛山站、特勤一站、郭溪专职消防队共 3 个消防站 1 个专职队，共 8 车 50 人赶赴现场处置，同时联动区公安、应急、电力、环保等相关力量到场协助处置。瓯海消防救援大队值班领导陈 XX 遂行出动。经过奋力扑救，当日 04 时 32 分，火势基本控制，当日 7 时 50 分许基本扑灭。

2. 现场应急处置评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、消防等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街道两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，厂房内财物不同程度烧毁。根据《火灾直接经济损失统计方法》XF/T185-2025 的相关规定，按照重置价值法和修复价值法进行统计，本次火灾造成直接经济损失约人民币 24 万元。

三、事故直接原因

事故调查组通过调取监控、现场勘查、视频分析、人员问询等，排除了故意纵火等引发火灾因素。

2025 年 11 月 16 日 02 时 54 分许，XX 电镀公司四层生产车间北侧电泳区电气线路故障引燃周边可燃物（腐蚀性超声波清洗剂、塑料挡水板、雨鞋等杂物）所致。如图 4、图 5 所所示。




图 4 火灾方位图



图 5 事故现场图

四、有关责任单位存在的主要问题

XX电镀公司员工彭XX最后一个离开该车间，违反公司安全管理规定，仅关灯未关闸就离开；公司安全管理员及主要负责人安全管理责任落实不到位等是本起事故发生的**间接原因**。

1. XX电镀公司，存在厂区内疏散楼梯、通道被占用[1]；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位[2]；未及时发现并消除涉事生产车间电线线路存在故障[3]等问题。

2. XX电镀公司主要负责人，督促、检查单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患[4]。

3. XX电镀公司安全管理员，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查出涉事车间电线线路存在故障、疏散楼梯、通道被占用等事故隐患[5]。

---

[1]《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

4. XX街道办事处，未认真履行属地安全监管责任，对xx电镀园区安全生产、消防安全监管不力。分管领导、网格领导、网格员、应急消防管理站负责人等安全监管职责落实不力，消防安全隐患排查不到位。

五、对事故有关责任人员以及单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

XX电镀公司，电线线路存在故障，厂区内疏散楼梯、通道被占用、教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位等，是本起事故发生的主要原因，对本起事故负有主要责任，建议区消防救援大队、区应急管理局依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》[6]等相关规定，对XX电镀公司予以行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1. 吴XX，作为XX电镀公司主要负责人，存在督促、检查单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，是本起事故发生的原因之一，对本起事故负有责任，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》[7]的相关规定，予以

---

[6]《中华人民共和国消防法》第六十条：单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

行政处罚。

2. 方 XX，作为 XX 电镀公司安全管理员，未及时排查生产安全隐患，是本起事故发生的原因之一，对本起事故负有责任，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》[8]的相关规定，对方 XX 予以行政处罚。

3. 彭 XX，作为 XX 电镀公司最后一个离开涉事车间人员，违反其公司安全管理规定，是本起事故发生的原因之一，对本起事故负有责任，建议 XX 电镀公司依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定[9]，给予批评教育。

（三）其他处理建议

1. XX 街道办事处，未认真履行属地监管责任，对 XX 电镀园区安全监管不力，建议责成 XX 街道办事处向瓯海区人民政府作书面检查。

2.XX 街道应急消防管理站负责人，对重点区域安全管理不到位，建议由区安委办参照《浙江省安全生产通报警示约谈实施办法（试行）》的相关规定，予以安全生产约谈处理。

3. 吴 XX、王 X，分别系 XX 街道办事处安全生产分管负责

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人和涉事企业网格联系领导，对XX电镀园区内消防安全和安全生产工作重视不够，组织指导和督促检查不到位，未能推动形成隐患排查整治合力，对重点区域、特殊时期风险防控的领导和统筹作用发挥不足，建议依照相关规定，分别给予批评教育处理。

4. 王X、卢XX，分别系涉事网格指导员和专职网格员，对网格内企业在日常巡查中对电气安全等隐患的敏感性、专业性不足，隐患排查不到位，建议依照相关规定，分别给予诫勉谈话处理。

六、事故防范和整改措施

针对此次火灾事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）建章立制闭环攻坚。要进一步加强组织领导，统筹调度强化部署，健全管理体系，夯实安全基础，强化能力建设，提升治理水平。细化分片企业清单，明确目标任务，压实工作责任。隐患整治工作，建议按照分级分类、先易后难原则，实行“排查—整治—销号”全闭环管控。

（二）扎实推进专项整治。严格按照《电镀企业火灾防控整治十条导则》对电镀园区开展全面排查，重点推进设置独立的24小时供电的电气线路、严格环保设备（风管）材质、规范风管敷设、强化24小时作业区域物理隔离、提升物防、技防措施。举一反三，同步推进危化品、涉尘企业等重点领域隐患排查整治，针对整改提升未到位的，要加大执法打击力度，切实做到真查真

治“全覆盖”、严查严治“零容忍”，全面消除各类安全生产风险隐患，遏制火灾事故发生。

（三）长效整治巩固成果。区、镇街、村三级要组建巡防队伍，整合有关力量织密面上防控，针对排查的重点单位、区域、领域，开展安全巡查工作。聚焦火灾防控形势，重点突出工业企业、“九小场所”、老旧民房和两类场所，加大排查整治力度，开展“过筛子”“地毯式”风险隐患排查，深化隐患治理，实现动态清零。