索引号：	30702110200000130000000/2024021900000009	发布机构：	
生效日期：	2024-02-19	废止日期：	
文 号：		所属主题：	通知公

晋中市太谷区山西卡耐夫管业股份有限公司 “9.15”一般其他伤害事故调查报告

来源： 发布时间：2024-02-19 浏览次数： 307 次 【字体：小 大】

晋中市太谷区山西卡耐夫管业股份有限公司

“9.15”一般其他伤害事故调查报告

2023年9月15日，山西卡耐夫管业股份有限公司铸造车间发生一起高压气体伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，太谷区人民政府于9月19日成立了由晋中市生态环境局太谷分局、区工信局、区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、胡村镇组成的山西卡耐夫管业股份有限公司“9.15”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并分设技术组、管理组、综合组，技术组聘请工贸行业专家5人参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和人员问询、调阅资料、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，对事故性质以及事故企业和相关人员责任作了初步认定，查明了相关部门在监管履职方面的情况，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定，晋中市太谷区山西卡耐夫管业股份有限公司“9.15”一般其他伤害事故，是一起个人主观故意行为失控导致的一般生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发单位概况

山西卡耐夫管业股份有限公司，位于山西省晋中市太谷区胡村玛钢园区。

成立日期：2012年4月16日

经营范围：生产加工销售：电力金具、管路连接件、沟槽管件、铜管件、不锈钢管件、球墨铸件、可锻铸铁、生铁铸件、衬塑管件、水暖器材、法兰阀体、水龙头、阀门；销售：化工产品（危险化学品除外）、橡胶制品、建材；物流配送；收购废钢；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事发单位安全管理情况


公司设有专门的安全生产组织机构，下设安全负责人1名，安全管理员3名，车间主任均为安全组成员，建立健全了各项安全生产规章制度32项，安全生产操作规程26项，全面开展安全生产管理工作。

（三）事故现场情况

本次事故地点位于山西卡耐夫管业股份有限公司铸造车间4#水平造型线西侧辅机区域（如图–1、图–2示）。



图–1 山西卡耐夫管业股份有限公司平面布置示意图



图–2 事故现场示意图

4#水平造型线为FCMX–11型铸造水平线。西侧辅机为气动推臂安装位置，实现浇注运转小车运行。气动推臂使用压缩空气控制液压阀。涉事故压缩空气阀门位于辅机西北侧。



4#水平造型线辅机区域
涉事故阀门

4#水平造型线9月15日无生产任务，处于热备状态（电源、气源均送设备）。事故处压缩空气阀门为给该装置供气阀门，供气压力0.6MPa。阀门为DN25球阀，球阀上部安装PC16-04气动快速接头与压缩空气软管连接。该类气动快速接头拆接管路时，需用力按压锁闭压片后方可拔出管道。



现场阀门管路摘开状态



球阀上部安装快速接头

涉事故阀门高度距地面为830mm,设置在4#水平造型线西侧辅机的北侧。

王×(亡者)岗位为球化岗位，4#水平造型线不属于球化岗位范围也不是球化岗位操作设备。据车间主任和班组长描述，之前未曾发现过王×在该区域活动。

二、事故经过和事故救援情况

（一）事故经过

2023年9月15日事发前，王×（亡者）和李××同班在铸造车间球化岗位进行铁水球化作业。16时30分左右，工作完成后李××离开球化工位到车间外休息。电炉工吴××在电炉炉台处发现王×在4#水平造型线西北角长时间坐在地上，随后上前询问，王×说：“肚子涨的不行”，且吴××看见王×脸和肚子比平时大，裆部敞开，一直流血。16时40分许，李××在门口听到吴××的呼唤，赶到现场，经询问王×得知，压缩空气打入肛门，肚子胀的不行。车间带班长胡××得知后，分别于16时45分和16时56拨打120急救电话，并回到办公室通

知车间主任孙××。随后等待救护车到来，并协助送往太谷区人民医院进行急诊抢救。

（二）事故救援、报告情况和善后情况

事发时间约为16时40分许。

拨打120急救电话为16时45分和16时56分。

救护车抵达时间为17时06分，17时25分到达晋中市太谷区人民医院开始救治。

19时45分左右车间主任孙××打电话告知公司总经理柳××说王×伤势较重，柳××立即上报胡村镇人民政府。区应急管理局、生态环境局太谷分局、区工信局、区公安分局相继派人员到现场处置。

20时25分宣布抢救无效死亡。

事发当晚，企业与死者家属代表签定了赔偿协议，于次日按协议支付赔偿金125万元。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成1人死亡，为山西卡耐夫管业股份有限公司职工王×，男，身份证号1424××××××××××2818，山西省太谷县胡村镇胡村庄人。

2.直接经济损失

经测算此次事故造成的直接经济损失约125万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.事故直接原因

王×擅自拆开压缩空气管道连接点并吹身体，导致压缩空气不慎进入肛门致死是本次事故发生的直接原因。

2.间接原因（无）

（二）事故性质

经调查认定，山西卡耐夫管业股份有限公司“9.15”一般其他伤害事故，是一起个人主观故意行为失控导致的一般生产安全非责任事故。

五、事故相关单位及部门履职情况

（一）相关单位履行安全生产职责情况

山西卡耐夫管业股份有限公司能够较好的履行企业主体责任，安全负责人和其他安全管理人员在公司规定的职责内履职到位，较好的落实了全员安全生产责任制度。

（二）相关行业主管部门履职情况

1.晋中市环境保护局太谷分局、区工信局

作为涉事单位的主管部门，能够在日常的检查中突出安全工作，指导督促该公司日常安全生产检查和隐患排查治理工作履职到位。

2.区应急管理局

作为涉事单位的监管部门，监督企业具体落实各项法定职责，对于发现的问题能够及时指出并督促整改到位，较好的完成法定的监管职责。

3.胡村镇人民政府

作为涉事单位的属地政府，能够较好的在职责范围内指导督促检查企业开展各项安全生产工作。

六、对有关单位人员和责任单位的处理建议

对有关责任人员的处理建议（1人）

王×，男，群众，1993年5月出生，系山西卡耐夫管业股份有限公司铸造车间球化工，其擅自拆开处于热备状态的压缩空气管道连接点并吹身体，导致压缩空气不慎进入肛门致死是本次事故发生的直接原因。对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）企业要加强落实全员安全生产责任制度，积极营造安全文明生产氛围，强化同班组、同岗位员工间的互关互爱，在生产作业中互相监督、互相提醒、互相帮助，真正做到“四不伤害”。

（二）强化风险全过程管控。以双重预防工作机制的建立和运行为重点，有效开展危险辨识、风险评估、风险分级管控和隐患排查治理等相关工

作，不断提高风险区域和高风险作业的全过程受控。对员工临时休息期间的相关风险也要重点关注并纳入辨识与管控范围。

（三）企业要最大限度的关心和关注每位员工的生活和身体健康、心理健康。进一步加强对所有员工的安全意识教育和培训，不断提高员工的安全素质和自我保护意识。

（四）加强企业安全生产教育培训。企业要进一步强化“三级”（厂级、车间级、岗位）安全教育培训，强化人员在厂区内非生产时间安全风险管控，确保每位岗位操作人员都能严守安全规章和标准程序。

（五）开展安全事故教训警示教育。企业要举一反三，汲取事故教训，定期开展生产事故警示教育，经常性开展安全生产自查检查，及时发现、排除安全隐患，确保企业安全生产。

【打印正文】【字体：小 大】

上一条：晋中市太谷区太谷县智晟铸造科技有限公司 “9·27”一般高处坠落死亡事故调查报告 [2024-02-20]

下一条：晋中市太谷区晋中信息学院“7·15”道路拓宽维修改造机械伤害一般事故调查报告 [2024-02-06]

友情链接 国务院部门网 省内各级政府 晋中市直部门 晋中市各县市