“12•4”九江物体打击事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-01-12 14:26:00

分享至：

2016年12月4日12时10分左右,位于佛山市南海区九江镇惠民路34号的佛山市南海区九江定安货运码头（普通合伙）发生一起物体打击事故，导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“12·4”九江物体打击事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、交通局、九江镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“12·4”九江物体打击事故。

（二）事故发生时间：2016年12月4日12时10分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇惠民路34号。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区九江定安货运码头。

（五）事故相关单位（个人）：广西奥通物流有限公司。

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

佛山市南海区九江定安货运码头（普通合伙）（以下简称定安码头），统一社会信用代码：914406057287530802；类型：普通合伙企业；经营场所：佛山市南海区九江镇惠民路34号；执行事务合伙人：陆有为；成立日期：2002年05月23日；合伙期限：长期；经营范围：服务：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关单位（个人）基本情况：

广西奥通物流有限公司（以下简称奥通物流公司），统一社会信用代码：914505007738681518；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：市四川路71号滨城大厦A-10C；法定代表人：蔡哲勤；注册资本：贰仟万圆整；成立日期：2005年04月27日；营业期限：2005年04月27日至2055年04月26日；经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输（凭水路运输许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）死伤基本情况：

死者肖朝平，男，汉族，出生日期：1972年12月23日；住址：重庆市合川市龙市镇粟坪村；公民身份号码：510226****。肖朝平是定安码头搬运装卸工。

（四）事故单位（个人）与事故相关单位（个人）的关系情况：

2016年11月28日，奥通物流公司安排奥和轮自广东湛江保钢钢铁厂运输钢材至定安码头，由定安码头负责安排人员从奥和轮船舱内，将货物卸至码头上。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年12月4日，位于佛山市南海区九江镇惠民路34号的佛山市南海区九江定安货运码头（普通合伙），搬运装卸工肖朝平和许发斌在奥和轮船舱内进行卸货（卷钢）作业，肖朝平负责将绳索穿过卷钢中间孔，然后由许发斌将绳索挂至2号起重吊机吊钩上，再由码头上的严端勇操作吊机将卷钢吊至码头上。12时10分左右，奥和轮船舱内一卷卷钢因船体晃动而滚动，将旁边工作的肖朝平挤压在另一卷卷钢边，许发斌见状立刻呼救，告知严端勇卷钢夹到人，严端勇立即操作起重吊机将夹住肖朝平的卷钢吊开，然后吊下吊笼将肖朝平吊上码头。肖朝平经送佛山市南海区第九人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，九江安监分局、九江派出所等部门派员立即赶赴现场对事故开展调查和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，九江镇政府多次组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经多次协调、沟通，定安码头与死者家属签订了《工伤赔偿协议书》，并已赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因

肖朝平在进入船舶作业时，未先对船舶货物（卷钢）进行作业前检查，未按《佛山市南海区九江定安货运码头安全生产管理制度》中卷钢装卸作业安全操作规范的要求“装卸工人要在船舱内准备部分垫木，随时对卷钢进行必要加固，防止作业过程中卷钢移位、滚动……”的规定对未固定卷钢进行垫木加固。未加固卷钢在卸货作业过程中因船体晃动导致滚动，挤压到肖朝平，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因

定安码头对肖朝平的安全生产教育和培训不到位，对装卸作业现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止肖朝平未对货物的安全性进行检查登记并做好加固防移位、滚动等隐患排查工作便开始作业的违规行为，是本起事故发生的间接原因。

(二)事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

肖朝平在进入船舶作业时，未先对船舶货物（卷钢）进行作业前检查，未固定卷钢进行垫木加固，导致卷钢因船体晃动而滚动，挤压到肖朝平，导致本起事故发生，对事故发生负有责任。鉴于肖朝平已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市南海区九江定安货运码头对肖朝平的安全生产教育和培训不到位，对装卸作业现场安全缺乏有效监管，未能及时发现并制止肖朝平未对货物的安全性进行检查登记并做好加固防移位、滚动等隐患排查工作便开始作业的违规行为，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对码头装卸作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，加强对码头装卸特别是卷钢装卸作业的安全管理，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“12·4”九江物体打击事故调查组

2017年1月10日

文章关键词：