佛山市顺德区锐森木业有限公司“1•15”高处坠落事故调查报告

发布日期：2018-12-25 10:35:22 来源： 区安全生产监督管理局

佛山市顺德区锐森木业有限公司“1·15”高处坠落事故调查报告

2018年1月15日上午9时43分左右，位于佛山市顺德区北滘镇上僚村工业区10号的佛山市顺德区锐森木业有限公司发生一起高处坠落致死安全事故。私人建筑工程承包者韦*在对佛山市顺德区锐森木业有限公司厂区内开锯车间的锌瓦棚顶部进行检漏、补漏作业过程中，不慎踩碎锌瓦棚顶的透光瓦，从而坠落到地面，头部受伤，送医院抢救无效死亡。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区安全生产监督管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、北滘镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位概况

佛山市顺德区锐森木业有限公司，统一社会信用代码：914406060621581962，类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市顺德区北滘镇上僚村工业区10号，法定代表人：刘韶军（身份证：36042419********19），成立日期：2013年02月07日，营业期限：长期，经营范围：一般经营项目：家具制造业，批发零售业。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、事故发生经过和救援情况

2018年1月15日上午9时43分左右，私人建筑工程承包者韦*在位于佛山市顺德区北滘镇上僚村工业区10号的佛山市顺德区锐森木业有限公司厂区内开锯车间的锌瓦棚顶部进行检漏、补漏作业过程中，不慎踩碎锌瓦棚顶的透光瓦，从而坠落到地面，头部受伤。公司人员与韦*家属立即将韦*送往北滘医院救治，经抢救无效死亡。公安、安监、城建等部门迅速开展现场调查取证及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者韦*，男，壮族，广西马山县人，公民身份号码：45212719********37。医疗部门出具的居民死亡医学证明（推断）书死亡原因为特重型颅脑损伤死亡。

四、事故直接经济损失情况

事故直接经济损失约11万元。

五、事故调查具体情况

（一）事故发生后，区市监局北滘分局执法人员立即赶赴现场进行调查，对现场进行了拍照取证，初步确定了事故发生的经过和现场环境。根据取证分析和现场视频推断，私人建筑工程承包者韦*在2017年9月19日与佛山市顺德区锐森木业有限公司签订了《厂房防水补漏协议书》，在2017年10月初韦*已完成锌瓦棚顶补漏维修作业，2018年1月初，佛山市顺德区锐森木业有限公司的行政主管熊海军发现车间锌瓦棚顶又有漏水迹象，因为补漏协议注明工程的维修质保期为1年，2018年1月14日，熊海军通知韦*再次到佛山市顺德区锐森木业有限公司进行补漏作业。2018年1月15日，韦*在开锯车间顶部

的锌瓦棚顶进行检漏、补漏作业过程中，没有采取高处作业安全防护措施(没有佩戴安全绳以及安全帽)，不慎踏碎锌瓦棚顶的透光瓦，从而坠落（离地面高约10米），韦*在坠落的过程中头部碰到透光瓦下方的一圆柱木台后反弹落至地面，公司人员与韦*家属立即将韦*送往北滘医院救治，经抢救无效死亡。

（二）佛山市顺德区锐森木业有限公司能提供：1、安全生产管理制度汇编；2、隐患排查治理管理制度以及安全生产、消防安全每月检查记录；3、安全教育培训管理制度以及员工安全教育培训记录；4、安全管理小组架构图；5、应急救援预案制度；6、安全生产会议记录；7、三级安全生产标准化证书复印件；8、与韦*签订的厂房防水补漏协议书。

（三）韦*为私人建筑工程承包者，未依法取得承包建筑工程资质证书，擅自承揽建筑工程，事发时是一人到佛山市顺德区锐森木业有限公司开锯车间顶部的锌瓦棚顶从事检漏、补漏作业。

（四）2018年1月15日，死者家属与佛山市顺德区锐森木业有限公司达成了赔偿意向，双方签署了《补偿协议》。

六、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：韦*在未依法取得承包建筑工程资质证书的情况下，擅自承揽建筑工程，在佛山市顺德区锐森木业有限公司开锯车间锌瓦棚顶部从事检漏、补漏作业过程中，安全意识淡薄，忽视高处作业存在的危险因素，没有采取高处作业安全防护措施(没有佩戴安全绳以及安全帽)，属于违规作业，韦*不慎踏碎锌瓦棚顶的透光瓦而坠落，在坠落的过程中头部碰到透光瓦下方的一圆柱木台后反弹落至地面，导致特重型颅脑损伤致死。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是：

佛山市顺德区锐森木业有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，擅自将建筑工程发包给不具备相应资质条件的私人承包商从事厂房检漏、补漏作业，在施工过程中未及时发现制止韦*未做好安全防护措施的情况下，在锌瓦棚顶从事检漏、补漏作业的安全隐患，不能保证作业人员的安全。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起生产安全责任事故。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下：

（一）免予追究事故责任人员

韦*在未依法取得承包建筑工程资质证书的情况下，擅自承揽建筑工程，在佛山市顺德区锐森木业有限公司开锯车间锌瓦棚顶部从事检漏、补漏作业过程中，安全意识淡薄，忽视高处作业存在的危险因素，没有采取高处作业安全防护措施(没有佩戴安全绳以及安全帽)，属于违规作业，对事故发生负有直接责任。鉴于韦*在事故中已经死亡，建议不予追究*乐责任。

（二）追究事故责任单位

佛山市顺德区锐森木业有限公司未落实企业安全生产主体责任，擅自将建筑工程发包给不具备相应资质条件的私人建筑工程承包者从事厂房检漏、补漏作业，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十二条：“建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位”和《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人”的规定，佛山市顺德区锐森木业有限公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由安全生产监督管理部门依法对佛山市顺德区锐森木业有限公司进行处罚。同时，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，佛山市顺德区锐森木业有限公司应当依法承担死者韦*的相关赔偿责任。

九、事故防范和整改措施

（一）佛山市顺德区锐森木业有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，加强对外来人员的管理，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，特别是应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位，发现存在安全事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除安全事故隐患，防范类似事故发生。落实安全防护措施，确保安全生产，杜绝违规作业行为。

（二）北滘镇政府应吸取事故教训，举一反三，全面落实地方党政领导干部安全生产“一岗双责”制度；进一步推进企业落实安全生产主体责任；进一步加强各类安全生产宣传和培训工作，提高人民群众安全生产意识；进一步加强安全生产基础建设，积极推进安全生产标准化创建和安全生产责任保险工作；进一步加大安全检查力度，落实和完善隐患排查和整治工作，完善相关台账。特别是加强推进企业车间锌瓦棚顶透光瓦底部加装防护网的安全

防护措施工作力度，同时，镇安委办将本事故向北滘镇相关部门、各村居（社区）通报，要求企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

佛山市顺德区锐森木业有限公司

“1·15”高处坠落事故调查组

2018年5月18日

%A
1%
E7
%9
0%
86
%E
5%
B1
%8
0&
pic
=htt
p%
3A
%2
F%
2F
ww
w.s
hun
de.
gov.
cn
%2
Fb
mp
d_p
ubli
c_2
023
%2
Fgu
ohu
i_2
025
.pn
g&
app
key
=)

%8
0%
A5
%E
7%
AE
%A
1%
E7
%9
0%
86
%E
5%
B1
%8
0&
des
c=
&su
mm
ary
=&
site
=%
E4
%B
D%
9B
%E
5%
B1
%B
1%
E5
%B
8%
82
%E
9%
A1
%B
A%
E5
%B
E%
B7
%E
5%
8C

7%
AE
%A
1%
E7
%9
0%
86
%E
5%
B1
%8
0&s
our
ce=
%E
4%
BD
%9
B%
E5
%B
1%
B1
%E
5%
B8
%8
2%
E9
%A
1%
BA
%E
5%
BE
%B
7%
E5
%8
C%
BA
%E
5%
BA
%9
4%
E6
%8
0%

%BA%E5%BA%94%E6%80%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80)

A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80&desc=&pics=http%3A%2F%2Fwww.shunde.gov.cn%2Fbmpd_public_2023%2Fguohui_2025.png)