北滘镇“6·7”一般高处坠落事故调查报告

北滘镇“6·7”生产安全事故调查组

2022年7月

目录

一、基本情况.....3

（一）事故相关单位相关情况.....3

（二）事故相关人员情况.....5

（三）涉事项目基本情况.....6

二、事故发生经过和救援情况.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）事故应急救援情况.....8

（三）善后处置工作开展情况.....8

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....9

四、事故调查具体情况.....9

（一）建设单位管理情况.....9

（二）监理单位监理情况.....9

（三）施工单位安全生产管理情况.....10

（四）相关部门职责落实情况.....11

五、事故发生原因.....12

（一）事故发生的直接原因.....12

（二）事故发生的间接原因.....12

六、事故性质.....12

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....13

（一）免予追究事故责任人员.....13

（二）追究事故责任单位和人员.....13

八、其它处理建议.....14

九、事故防范和整改措施.....15

北滘镇“6·7”一般高处坠落事故调查报告

2022年6月7日8时25分左右，位于佛山带顺德区北滘镇三乐东路以南、烈士南路西侧地块的广东海创大族机器人产业园二期项目发生一起高处坠落致死事故，事故造成一名作业人员死亡，直接经济损失约130万。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了北滘镇“6·7”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区安全生产委员会办公室副主任谢灿璋任组长，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、区住房城乡建设和水利局、北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位相关情况

1、建设单位：广东海创大族机器人科技有限公司,统一社会信用代码：91440606MA****UM8X,法定代表人：曹*锋,企业类型：其他有限责任公司，成立日期：2020年11月10日，住所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡兴路8号盈峰商务中心19楼*室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；科技中介服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；房地产咨询；房地产经纪；园区管理服务。许可项目：专利代理；房地产开发经营；建设工程设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

2、施工总承包单位：佛山市顺德区新景建筑工程有限公司（以下简称“新景建筑公司”），统一社会信用代码：9144060676****6497，法定代表人：谭*元，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2004年3月31日，住所：佛山市顺德区伦教街道办事处新塘村委会世龙大道*号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、体育场地设施工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、园林绿化工程叁级、建筑幕墙工程设计与施工贰级、建筑装饰装修工程设计与施工贰级(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司，统一社会信用代码：9144030019****1303，法定代表人：曾*令，企业类型：有限责任公司，成立日期：2021年6月11日，住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦*室，经营范围：一般经营项目是：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理；政府采购招标代理；信息工程监理；信息化系统及自动化系统的设计与开发；工程技术软件开发；工程精密仪器开发；信息系统工程评估咨询及规划设计；计算机网络技术开发及技术咨询；地质灾害工程监理；环境监理；档案咨询、整理、档案数字化处理及技术服务。公共设施运营管理及维护；信息系统集成及运行维护；计算机及相关辅助设备维护，智能及安防监控设备维护；工程第三方评估与咨询；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；工程技术类:工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；许可经营项目是:劳务派遣；房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程、公路工程的施工。

（二）事故相关人员情况

1、尚*伟，男，汉族，1980年2月7日出生，广东省广州市人，是佛山市顺德区新景建筑工程有限公司派驻事发工地的项目经理,负责事发工地的全面管理工作，是该项目主要负责人。

2、刘*梅（死者），女，汉族，1982年09月05日出生，广西藤县人，是佛山市顺德区新景建筑工程有限公司的杂工，主要负责垃圾清理。

3、黄*，男，汉族，1984年05月01日出生，广西桂平市人，是佛山市顺德区新景建筑工程有限公司电力班组班长。

（三）涉事项目基本情况

事发地块位于顺德区北滘镇，东临烈士南路，北临三乐东路，南侧、西侧为三旧改造待建地块的广东海创大族机器人产业园项目（一期一区）、（一期二区），建设单位是广东海创大族机器人科技有限公司。项目二期建筑面积约30.34万平方米，共计14栋单体建筑物，单栋层数为8层。事故发生地点位于项目二期7栋楼第6楼层。



广东海创大族机器人科技有限公司于2021年9月30日取得《建筑工程施工许可证》（编号4406062021****0101），施工单位为佛山市顺德区新景建筑工程有限公司。2022年5月23日取得建设规划工程许可证（建字第44060620****110号）

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

新景建筑公司的杂工刘*梅于2022年6月7日早上8时25分被发现趴在项目二期工地7栋楼第5楼层配电房地面，伴有流血。经调查，事故发生时刘*梅在7栋楼第6楼层面处从事垃圾清洁作业，在作业过程中不慎从电缆井洞口（规格是:宽43cm，长84cm）坠落至第5楼层的配电房地面(楼层高度约6米)，刘*梅被送往顺德和平医院救治后，当日13时45分不治身亡。





（二）事故应急救援情况

2022年6月7日8时30分左右，新景建筑公司施工员何*贤电话向生产经理张*反映7栋楼发生受伤事故。

8时35分，张*到达事故现场，发现刘*梅侧躺在地上，头部靠内墙并伴有流血，旁边有一个红色的安全帽，刘*梅处于昏迷状态，张*拨打了120电话并与随后赶来的电工班班长黄*、安全员王*敬、砌砖班班长黄**利用木模板把刘*梅抬到首层等待救援。

8时50分左右，顺德和平医院救护人员到达现场对刘*梅进行简单救治后将刘*梅送往顺德和平医院进行抢救。

13时45分，刘*梅经抢救无效死亡。

（三）善后处置工作开展情况

北滘应急办、城建办、公安分局、属地西海村委会等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：刘*梅。佛山市顺德和平外科医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：重型颅脑损伤。

新景建筑公司与死者家属签订了人民调解协议书，新景建筑公司向死者家属赔付130万元人民币（新景建筑公司已向死者家属赔付100万元人民币，余下30万元待保险公司赔付给新景建筑公司后，新景建筑公司再支付给死者家属）。

四、事故调查具体情况

（一）建设单位管理情况

广东海创大族机器人科技有限公司分别与佛山市顺德区新景建筑工程有限公司、深圳市大兴工程管理有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》、《广东海创大族机器人产业园项目二期工程项目监理合同》。广东海创大族机器人科技有限公司在事发工地成立工程部，负责督促施工单位与监理单位在工程质量、进度、安全等方面的工作。广东海创大族机器人科技有限公司日常参加项目联合检查以及监理例会，对监理单位、施工单位提出安全生产要求，并对监理单位、施工单位未按合同要求落实整改的情况进行经济处罚。

（二）监理单位监理情况

2022年5月16日，深圳市大兴工程管理有限公司对项目二期7栋楼6楼层电井洞口按照《三宝四口》安全专项施工方案第五点第（二）小点“25x25cm-50x50cm的洞口，必须设置固定盖板，保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施”的要求进行了验收并填写了《临边洞口防护验收表》。验收完毕后，交由新景建筑公司进入下一道工序。

深圳市大兴工程管理有限公司日常有对项目二期工地开展事故隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，检查电井洞

口时以脚踢盖板的形式来确定固定情况，同时监理日志与安全监理日志的填写流于形式，也未及时向建设单位反映检查发现的问题。

（三）施工单位安全生产管理情况

1、事故电井洞口规格是：宽43cm，长84cm，新景建筑公司与监理单位于2022年5月16日对事故洞口进行了验收并填写了《临边洞口防护验收表》，验收完毕后，该洞口进入了电力线路铺设工序。

新景建筑公司电力班组共有4名作业人员：班长黄*，组员黄*升、韦*宁和周*明。2022年6月6日下午，黄*升、周*明到7栋楼第5楼层从事电力铺设作业，铺设过程中，黄*升打开了6楼层电井洞口的盖板，当天工作完毕后，由周*明将盖板重新铺在电井洞口上，但盖板没有固定。同时，新景建筑公司没有制定电井洞口打开审批制度，也没有明确要求洞口打开后要按要求设置防挪位措施，只有口头要求电力施工班组打开洞口后要重新将盖板铺在电井洞口上。

2、新景建筑公司日常虽有开展安全隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，未能及时发现并消除电力班组在事故电井洞口移开盖板从事电力线路铺设后，电井洞口未按照制定的《三宝四口》安全专项施工方案的要求设置防挪位措施的安全隐患。

3、刘*梅是在2022年5月31日来到广东海创大族机器人产业园项目工地，入职后被安排在混凝土班组，主要负责垃圾

清理。入职后，新景建筑公司有对刘*梅开展三级安全生产教育培训工作并由刘*梅签名确认培训记录。

4、新景建筑公司派驻项目工地的项目经理尚*伟督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故电井洞口未按要求设置安全防护措施的安全隐患。

（四）相关部门职责落实情况

广东海创大族机器人产业园项目（二期）于2022年9月30日领取施工许可证，北滘镇城建和水利办公室制定了该项目的监督计划：施工准备或基础阶段不少于1次，主体阶段不少于2次，装饰阶段不少于1次。对含有超过一定规模的危险性较大分部分项工程的工程项目、近一年发生过生产安全事故的施工企业承接的工程项目应当增加抽查次数。

从开工至今，北滘镇城建和水利办公室对该项目抽查了35次，发出整改通知书17份，停工通知书4份。对项目相关个人或者企业动态扣分情况：项目负责人5次，安全员10次，施工企业4次，总监理工程师4次，诚信扣分施工单位2次，监理单位1次。发现主要隐患问题有临边防护不到位、高处作业防护措施不规范、施工用电存在安全隐患、模板搭设不规范等问题，以上问题已责令该项目限期内整改完毕。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

刘*梅安全生产意识淡薄，在项目二期工地7栋楼第6楼层从事垃圾清理作业过程中，忽视楼面电井洞口存在的安全隐

患，不慎从6楼层的电井洞口掉落至5楼层配电房地面上，造成头部受伤导致死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、新景建筑公司日常虽有开展安全隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未能及时发现并消除电力班组在事故电井洞口移开盖板从事电力线路铺设后，电井洞口未按照制定的《三宝四口》安全专项施工方案的要求设置防挪位措施的安全隐患，不能确保员工的作业安全。

2、新景建筑公司派驻项目工地的项目经理尚*伟安全生产管理意识淡薄，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

刘*梅安全生产意识淡薄，在项目二期工地7栋楼第6楼层

从事垃圾清理作业过程中，忽视楼面电井洞口存在的安全隐患，不慎从第6楼层的电井洞口掉落至第5楼层配电房地面上，造成头部受伤导致死亡。刘*梅对事故负有责任。鉴于刘*梅在事故中已经死亡，建议免予追究刘*梅责任。

（二）追究事故责任单位和人员

1、新景建筑公司日常虽有开展安全隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未能及时发现并消除电力班组在事故电井洞口移开盖板从事电力线路铺设后，电井洞口未按照制定的《三宝四口》安全专项施工方案的要求设置防挪位措施的安全隐患，不能确保员工的作业安全。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，新景建筑公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由应急管理部门依法对新景建筑公司予以行政处罚。同时，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，新景建筑公司应当依法承担死者刘*梅的相应赔偿责任。

2、新景建筑公司派驻项目工地的项目经理尚*伟安全生产管理意识淡薄，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，尚*伟对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对尚*伟予以行政处罚。

八、其它处理建议

1、深圳市大兴工程管理有限公司日常有对项目二期工地开展事故隐患排查治理工作，但该工作落实不到位，检查电井洞口时以脚踢盖板的形式来确定防护情况，同时监理日志与安全监理日志的填写流于形式，也未及时向建设单位反映检查发现的问题。建议由行业主管部门依法对深圳市大兴工程管理有限公司予以处理。

2、建议由北滘镇安委办对北滘镇城建和水利办公室副主任总工程师何刚华进行约谈，督促北滘镇城建和水利办公室落实监管责任。

3、建议由北滘镇城建和水利办公室对新景建筑公司项目经理尚*伟进行约谈，督促企业吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

4、新景建筑公司电力班组班长黄*，未能及时发现并消除电力班组在事故电井洞口移开盖板从事电力线路铺设后未按要求设置防挪位措施的安全隐患，建议由新景建筑公司依照公司有关规章制度对黄*进行处理。

九、事故防范和整改措施

1、广东海创大族机器人科技有限公司要进一步规范各项承发包行为，加强风险辨识工作，依法依规履行告知备案职责和交底工作。

2、新景建筑公司要加强施工现场安全管理，认真遵守施工规程和技术规范，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至

暂停生产，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。特别要对高处作业以及临边洞口作业开展安全排查，落实作业人员劳动防护用品的使用，同时，在作业过程中，新景建筑公司要落实作业的安全监管和安全防护措施等工作，防范事故的发生。

3、深圳市大兴工程管理有限公司要严格履行安全监理职责，配备齐全具有相应从业资格的监理人员，加强巡视和旁站监理，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，对监理过程中发现的严重安全隐患和问题，要立即责令施工单位整改并跟进整改落实情况，对拒不整改的，要及时向行业主管部门及建设单位报告。

4、北**滘**镇城建和水利办公室要狠抓建筑施工领域专项整治，要全面深入排查工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，通过行业约谈通报、诚信加扣分、联合惩戒、强化执法力度等，促进企业提升整治重大隐患的自觉性。同时北**滘**镇城建和水利办公室要将北**滘**镇“6·7”生产安全事故作为一个典型案例，深刻吸取教训，要将本事故向镇相关部门、各村居（社区）、各建筑企业通报，加强辖区建筑工地的检查和宣传工作，要求建筑企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由北**滘**镇城建和水利办公室牵头汇总，并及时报送北**滘**镇安委办报事故调查组。

北溆镇“6·7”生产安全事故调查组

2022年7月18日