“9·18”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 1 月 23 日

目录

一、基本情况.....3
（一）建设项目概况.....3
（二）建设单位、施工总承包单位及监理单位概况.....4
（三）涉事专业分包项目概况.....5
（四）专业分包单位概况.....5
（五）专业分包工程劳务合作情况.....5
（六）劳务合作单位概况.....5
（七）相关人员概况.....6
二、事故现场情况、发生经过.....7
（一）事故现场情况.....7
（二）事故发生经过.....8
（三）安全生产职责落实情况.....9
三、 人员伤亡和直接经济损失.....9
（一）伤亡人员情况：死亡一人.....10
（二）直接经济损失.....10
四、事故应急处置.....10
五、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11

（三）其他问题 11
六、政府部门履职情况 11
（一）行业主管部门履职情况 11
（二）属地政府履职情况 12
七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议 13
（一）免予追究责任人员（1人） 13
（二）建议追究行政责任人员（2人） 13
（三）事故相关单位责任认定和处罚建议 14
（四）对有关公职人员的处理建议 14
（五）其他处理建议 15
八、事故防范措施建议 15
（一）落实企业安全生产主体责任 16
（二）加强属地安全监管责任 16
（三）加强行业安全监管 16

2025年9月18日17时许，位于增城区中新镇福宁大道西侧在建工地，工人李某双在操作高空作业车期间受伤，经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头组织市公安局增城分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位和中新镇人民政府，并邀请区纪委监委、区检察院，成立增城中新“9·18”一般机械伤害事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场还原、查阅资料、组织技术鉴定和询问相关人员等方式，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城中新“9·18”一般机械伤害事故，是一起因工人违章作业、企业安全生产主体责任不落实，安全生产教育培训不到位，作业现场安全管理落实不到位，未能及时排查生产安全事故隐患而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设项目概况

该建设项目位于增城区中新镇福宁大道西侧，项目主要有3

栋单体建筑以及二层地下室，其中 1#楼地上 16 层，2#仓库地上 6 层，3#仓库地上 7 层，总建筑面积约为 10.62 万平方米。该项目已依法取得区住房和城乡建设局核发的施工许可证。

（二）建设单位、施工总承包单位及监理单位概况

1.建设单位

广东鸿泰景润信息科技有限公司，类型：其他有限责任公司，成立日期：2023 年 3 月 24 日，经营范围：企业管理咨询；市场营销策划等，登记住所：广州市增城区中新镇乌石村乌石二路 64 号。

2.施工总承包单位

唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2002 年 4 月 15 日，经营范围：建设工程施工等，登记住所：唐山丰润区林荫路。

3.监理单位

广东天衡工程建设咨询管理有限公司（以下简称“天衡公司”），类型：其他有限责任公司，成立日期：2000 年 6 月 30 日，经营范围：建设工程监理等，登记住所：广州市天河区康湖大街 79 号 701 房。天衡公司与建设单位签订了《建设工程监理合同》，明确约定了监理范围及监理工作内容，经核，其监理范围未包括涉事消防安装专业分包工程。

（三）涉事专业分包项目概况

盾石公司与广东大鼎建设工程有限公司（以下简称“大鼎公司”）签订了《建设工程专业分包合同》，约定由大鼎公司作为专业分包单位，承接消防安装专业分包工程。双方签订了《施工现场安全管理协议书（工程类）》，约定由专业分包单位对施工现场安全责任区的安全负责。

（四）专业分包单位概况

大鼎公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2014 年 5 月 23 日，经营范围：建筑工程施工等，登记住所：茂名市电白区水东街道迎宾大道 280 号四楼。经核，大鼎公司具备消防设施工程专业承包二级资质，取得了由广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

（五）专业分包工程劳务合作情况

大鼎公司与广东誉风建设发展有限公司（以下简称“誉风公司”）签订了《劳务包工合同》，约定将消防安装专业分包工程中的劳务用工，交由誉风公司承包。双方签订了《安全生产管理协议》，约定由誉风公司建立健全各项安全生产管理制度，依规配备项目经理、专职安全员，并驻场管理，采取各项管理措施消除安全隐患，预防安全生产事故。

（六）劳务合作单位概况

誉风公司，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：

2019年7月22日，经营范围：土木工程建筑业，登记住所：广州市增城区荔城街增城大道1号8栋首层104号。经核，誉风公司具备施工劳务资质（不分等级），取得了由广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

（七）相关人员概况

1.区某敏，男，42岁，根据盾石公司与大鼎公司签订的《建设工程专业分包合同》内容，区某敏是专业分包单位的项目经理，负责大鼎公司在项目上的全面工作。经核，区某敏不常驻项目。

2.党某林，男，32岁，誉风公司项目负责人。根据大鼎公司与誉风公司签订的《劳务包工合同》，党某林是大鼎公司驻工地代表，对誉风公司工程进度、工程质量安全进行监督。党某林的工资由誉风公司发放。

经核，区某敏不常驻项目，在实际工作中，党某林以大鼎公司名义签订各项文件，同时大鼎公司与党某林有口头协定，由党某林负责大鼎公司在项目上的安全管理，待项目完工后可以取得大鼎公司的项目分红。

3.苏某东，男，35岁，大鼎公司驻项目专职安全员。因区某敏不常驻项目，在日常工作中，接受党某林的工作指令。

4.李某双，男，消防安装专业分包工程中的劳务工人，在事故中死亡，殁年32岁。经核，李某双由誉风公司招聘，与大鼎公司签订了《劳务合同》，接受誉风公司的日常管理。进入工作

岗位前，李某双接受了项目组织的安全教育培训及技术交底，并取得了《高空作业车操作证》。

5.李某立，男，38岁，消防安装专业分包工程劳务工人，进入工作岗位前，接受了项目组织的安全教育培训及技术交底，并取得了《高空作业车操作证》，在日常工作中和李某双共同操作涉事高空作业车。

二、事故现场情况、发生经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了现场勘验，事故现场位于增城区中新镇福宁大道西侧3号仓库7楼北侧，屋内可见一辆高空作业车及2根待安装的消防水管。



图一 事故现场情况

（二）事故发生经过

2025 年 9 月 18 日，消防安装专业分包工程中劳务工人李某双、李某立接受誉风公司劳务班组的工作指令，在增城区中新镇福宁大道西侧 3 号仓库 7 楼北侧使用高空作业车安装消防水管。

事故发生前，李某立离开位于 7 楼的作业现场，去到 5 楼对需要使用的消防水管进行套丝作业，李某双独自使用高空作业车进行作业。

17 时许，在 7 楼打扫卫生的工人郭某玉发现李某双半蹲在高空作业车的作业平台上，颈部被抬升的高空作业车卡在门框上。

郭某玉呼叫李某双无应答，郭某玉不会操作高空作业车，她立刻向在场的其他工人反映该情况，在场工人立即组织施救。现场施工员孙某建第一时间拨打了120急救电话，项目立刻组织人员车辆，将李某双送至就近医院救治。

（三）安全生产职责落实情况

经核，李某双、李某立均接受了项目组织的安全教育培训及技术交底，并取得了《高空作业车操作证》。根据《高空作业车安全技术交底》等有关内容，使用高空作业车必须配备专职地面指挥人员，不负责其他工作。李某双独自使用高空作业车进行作业的行为不符合有关规定。

大鼎公司作为专业分包单位，对施工现场安全责任区的安全负责，不得通过合同或者协议的形式转移自身的安全管理责任。誉风公司作为大鼎公司的劳务合作单位，按合同约定协助大鼎公司落实施工现场的安全管理。

大鼎公司对作业人员安全教育培训不到位，对施工现场的安全管理落实不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

誉风公司，作为具备施工劳务资质（不分等级）并取得《安全生产许可证》的建筑企业，与大鼎公司开展劳务合作，未能按照合同约定协助大鼎公司有效落实施工现场的安全管理。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人

姓名	年龄	性别	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
李某双	32	男	机械伤害	6000	112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，现场施工员孙某建第一时间拨打了 120 急救电话，项目立刻组织人员车辆，将李某双送至就近医院救治。卫健、公安、应急等相关单位及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.李某双，男，32 岁，消防安装专业分包工程中的劳务工人，安全意识淡薄，在专职地面指挥人员离开作业现场的情况下，违规独自使用高空作业车开展作业，导致事故的发生。

2.大鼎公司，消防安装专业分包单位，对作业现场安全管理

落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。

（二）间接原因

大鼎公司，企业安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全教育培训不到位，致使李某双安全意识淡薄。

（三）其他问题

誉风公司，作为具备施工劳务资质（不分等级）并取得《安全生产许可证》的建筑企业，与大鼎公司开展劳务合作，未能按照合同约定协助大鼎公司有效落实施工现场的安全管理。

六、政府部门履职情况

（一）行业主管部门履职情况

区建设工程质量安全监督站受区建设行政主管部门委托，依据相关法律法规的规定，对我区建设项目开展监督交底、日常质量安全检查等工作。

2024 年 2 月 27 日，区质监站到建设项目现场进行首次查勘及开工交底工作。2024 年 3 月 1 日，区质监站编制完成监督工作计划。2024 年 4 月 11 日，区质监站协同区住房和城乡建设局质安科到现场复核并召开项目五方单位交底会。

区质监站监督组严格按监督计划开展质量安全监督工作，对工程实体质量和责任主体单位的工程质量安全行为进行抽查。截至 2025 年 9 月 22 日，共发出整改通知书共计 29 份，书面整改

情况均已闭合。监督组采取不定期抽查检查的形式对该项目消防安装作业过程进行安全监督，在抽查过程中发现的问题已督促项目各方落实整改。

经核，建设项目监督员龙某涛未能有效压实建设项目各参建单位的企业主体责任，未能及时发现企业对从业人员安全教育培训不到位、作业现场安全管理落实不到位等问题。

（二）属地政府履职情况

自建设项目动工以来，中新镇政府积极落实属地管理职责，按照区住建局等相关职能部门的工作要求，结合项目实际情况，对项目开展安全生产、文明施工等属地监管工作。通过定期巡查、专项检查等方式，督促建设、施工、监理单位落实安全生产主体责任。特别是结合区住建局各季度质量安全文明施工检查的通知，项目各方对照检查重点及检查表，开展全面的自查自纠工作，全面排查、排序、排除风险隐患，并建立工作台账。2025 年，针对该项目，中新镇共计开展了 13 次安全生产、文明施工、防蚊防疫、防“两热”等专项巡查检查，开具 10 份限期整改文书，发现问题及隐患共计 35 项，经复查，均已完成整改闭环。

2025 年，中新镇在建筑工地安全管理方面积极作为，共组织辖内建筑工地召开 5 次重要会议，以强化安全生产意识，提升安全管理水平。除按季度召开的防范重特大生产安全事故会议外，还多次采取现场督导、个别项目约谈的方式贯彻宣传建筑工地安

全生产及文明施工工作要求。聚焦于当时建筑工地安全生产面临的热点、难点问题，着手于项目特征和环境状况，深入浅出地分析事故案例，分享安全管理经验，听取项目企业困难点，协调各方以服务企业，督促责任单位严格落实相关安全生产工作，全力推进镇辖区建筑工地安全生产文明施工相关工作有序开展。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

李某双，消防安装专业分包工程劳务工人，安全意识淡薄，在专职地面指挥人员离开作业现场的情况下，违规独自使用高空作业车开展作业，导致事故的发生。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]等的有关规定，对事故的发生负有责任，由于其已死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

1.区某敏，大鼎公司项目负责人，未按照有关合同约定常驻现场，未履行其职责范围内的安全生产管理职责，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[2]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]等法律法规的有关规定处理。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.苏某东，大鼎公司驻项目专职安全员，作业现场安全管理落实不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[4]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的有关规定对其进行处理。

（三）事故相关单位责任认定和处罚建议

1.大鼎公司，消防安装专业分包单位，企业安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全教育培训不到位，致使李某双安全意识淡薄，违规独自使用高空作业车开展作业；作业现场安全管理落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]、第四十四条第一款[7]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]等法律法规的有关规定处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

龙某涛，男，40岁，中共党员，广州市增城区建设工程质量安全监督站监督员，作为建设项目监督组的成员，按照有关国家标准及法律法规的要求，对建设项目的质量安全组织开展日常巡查及专项检查。龙某涛未能有效压实建设项目各参建单位的企业主体责任，未能及时发现企业对从业人员安全教育培训不到位、作业现场安全管理落实不到位等问题，建议由区建设工程质量安全监督站对其做通报批评。

（五）其他处理建议

1.盾石公司，项目施工总承包单位，未严格按照合同约定督促专业分包单位依法开展施工作业，建议由区住房和城乡建设局对其进行约谈警示。

2.誉风公司，作为具备施工劳务资质（不分等级）并取得《安全生产许可证》的建筑企业，与大鼎公司开展劳务合作，未能按照合同约定协助大鼎公司有效落实施工现场的安全管理。建议由区住房和城乡建设局依照有关规定进行处理。

3.党某林，誉风公司项目负责人，未能按照相关合同约定履行其职责范围内的安全生产管理职责，对作业现场安全管理落实不到位。建议由区住房和城乡建设局依照有关规定进行处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

建设项目各参建单位要严格落实安全生产主体责任，吸取事故教训，分析事故成因，总结经验教训，制定并落实防范和整改措施，要加强对从业人员的安全生产教育培训工作，要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）加强属地安全监管责任

中新镇政府要深刻吸取事故教训，要强化属地监管意识，落实属地监管责任，加强对辖区内在建工程的安全监督检查，督促各参建单位严格落实企业安全生产主体责任，做好从业人员安全教育和培训工作，落实施工现场安全管理，防止发生类似事故。

（三）加强行业安全监管

行业主管部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化和落实监管责任，加强重点行业、重点领域安全监管；要盯紧苗头隐患，全面排查风险，有效防范遏制重特大生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。