

惠州市翰欣实业有限公司在建厂房工地“12.21”事故的调查报告

2016年12月21日10时20分许，位于惠城区水口街道办事处龙津容屋村的惠州市翰欣实业有限公司在建厂房工地，发生一起一名叫梅某东的外墙油漆工人不慎从约2.5米高的外墙脚手架上坠落到地面上，造成其身受重伤，后经惠州市第三人民医院抢救无效，于2016年12月21日11时30分许死亡的事故。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、水口街道等部门有关领导第一时间赶赴现场了解事故情况，同时要求施工单位要妥善处理好善后的有关工作，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区城乡规划建设局、区安监局、区总工会、水口街道办事处等单位派员组成的惠州市翰欣实业有限公司在建厂房工地“12.21”事故调查组。同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的规定和程序认真展开事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、询问有关人员了解情况及综合分析，现已查明了事故发生的原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将“12.21”事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠城区水口街道办事处龙津容屋村的惠州市翰欣实业有限公司在建厂房工地。该建设工程规划许可：惠城区水口街道办事处；建筑工程施工许可：惠城区水口街道办事处。建设工程施工安全监督机构：委托惠城区建筑工程施工安全监督站监督管理。

（二）建设单位

名称：惠州市翰欣实业有限公司（以下简称翰欣公司）；注册号：441300000280372；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：惠城区水口街道办事处龙湖开发区25号；法定代表人：叶汉兴；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2006年03月27日；经营期限：长期；经营范围：国内贸易；经济林种植；园林绿化；室内装饰等。该公司系上述建设工程项目的建设单位。

（三）施工单位

名称：惠州市泰安建筑工程有限公司（以下简称泰安公司）；统一社会信用代码：91441302719333551A；类型：有限责任公司（国有控股）；住所：惠城区水口街道办事处龙湖大道南146号城建大楼五楼；法定代表人：张天生；注册资本：人民币贰仟陆佰万元；成立日期：1999年06月22日；经营期限：长期；经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级、建筑工程技术咨询服务。该公司系上述建设工程项目的施工单位。

（四）监理单位

名称：惠州市建科工程监理有限公司（以下简称建科公司）。注册号：441300000268617；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：惠州市惠沙堤14号滨江花园A座3楼3之2；法定代表人：周立；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2000年03月29日；经营期限：长期；经营范围：工业与民用建筑工程、公路建筑工程、给水排水建筑工程建设监理。该公司系上述建设工程项目的监理单位。

(五)死者情况

死者：梅某东，男，31岁，汉族，住址：湖北省广水市武胜关镇。生前系上述建设工程项目施工单位泰安公司派出的外墙油漆班组工人。

二、事故情况

（一）事故发生经过

经调查，2016年12月21日上午，位于惠城区水口街道办事处龙津容屋村的惠州市翰欣实业有限公司在建厂房工地，施工单位泰安公司的一名叫梅某东的外墙油漆工人，按照工作进度对上述新建厂房靠西南面的一面外墙进行批灰打磨，当时他站在一离地面约2.5米高的外墙脚手架的竹质脚踏板上进行施工作业，当天梅某东作业时所站立的外墙脚手架的平台位置需铺设脚踏板的宽度约60厘米，事发时该脚手架只铺设约30厘米宽的竹质脚踏板，仍留有约30厘米宽的缝隙未铺设脚踏板。加上12月20日当天该工地范围内有下小雨，脚踏板上有点湿滑及梅某东在作业时未系安全带等原因，21日上午10时20分许，梅某东在作业时不慎从约2.5米高的外墙脚手架的竹质脚踏板上坠落到地面上，造成其身受重伤，后经惠州市第三人民医院抢救无效，于2016年12月21日11时30分死亡。

（二）善后工作处理情况

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，区领导要求区城乡规划建设局、水口街道要协调好施工单位妥善处理相关善后工作。经区城乡规划建设局、水口街道办事处的协调，现善后工作已全部妥善处理完毕，家属情绪稳定，并已全部返回家乡。

三、建设部门监管情况

经调查了解和查阅相关资料，上述建设工程项目施工由水口街道办事处委托惠城区建筑工程施工安全监督站负责日常监督管理工作。该项目自2016年4月份以来，该站安监员赖某恒、林某全在日常监督管理工作过程中，不定期的对该建筑施工项目进行安全监管，对监管中发现的安全隐患分别于2016年6月30日和8月5日共发出2份《建设工程安全隐患整改通知书》，责令施工单位和监理单位限期整改，在规定时间内落实整改要求后，施工单位填写了《整改情况报告书》报送到惠城区建筑工程施工安全监督站。

四、事故原因

（一）直接原因

梅某东在进行作业时，自身安全意识淡薄，在自身及脚手架未采取有效安全防护措施的情况下进行施工作业，不慎从约2.5米高的外墙脚手架上坠落到地面上，造成其身受重伤，后经送医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1、泰安公司在对上述建设工程项目施工过程中，企业主体责任不落实，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，对脚手架的站立平台位置未按规范要求进行全封闭铺设脚踏板等安全防护措施，对从业人员没有严格落实“三级”教育培训制度，现场有关安全管理和安全防护措施工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实。

2、泰安公司主要负责人张某生没有严格履行安全生产管理职责，没有建立、健全本单位安全生产责任制；没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、泰安公司现场安全管理人员张某华没有认真履行工作职责，对施工现场的安全管理和生产安全事故隐患排查治理工作督促、检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。

4、建科公司现场安全监理人员林某强没有认真履行工作职责，对施工现场的安全管理和生产安全事故隐患排查治理工作督促、检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。

五、事故性质

经事故调查组调查后，认定该起事故是属于一起一般生产安全责任事故。

六、对事故相关责任单位及责任人员的处理建议

（一）梅某东在进行作业时，自身安全意识淡薄，在自身及脚手架未采取有效安全防护措施的情况下进行施工作业，不慎从约2.5米高的外墙脚手架上坠落到地面上，造成其身受重伤，后经送医院抢救无效死亡。对事故负有一定责任。鉴于梅某东已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）泰安公司在对上述建设工程项目施工过程中，企业主体责任不落实，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，对脚手架的站立平台位置未按规范要求进行全封闭铺设脚踏板等安全防护措施，对从业人员没有严格落实“三级”

教育培训制度，现场有关安全管理和安全防护措施工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实，对事故发生负有主要责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对该公司作出行政处罚。

（三）泰安公司主要负责人张某生没有严格履行安全生产管理职责，没有建立、健全本单位安全生产责任制；没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；没有督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对其作出行政处罚。

（四）泰安公司现场安全管理人员张某华没有认真履行工作职责，对施工现场的安全管理和生产安全事故隐患排查治理工作督促、检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对其作出行政处理。

（五）建科公司现场安全监理人员林某强没有认真履行工作职责，对施工现场的安全管理和生产安全事故隐患排查治理工作督促、检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对其作出行政处理。

（六）惠城区建筑工程施工安全监督站安监员赖某恒、林某全对施工现场的安全管理工作督促、检查不到位，没有及时消除安全隐患，对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局责令赖某恒、林某全向该局作出深刻书面检讨。

七、事故防范措施建议

这起事故反映了有关单位和人员没有严格遵守安全生产管理规定，没有严格落实企业主体责任，导致事故的发生，教训极其深刻。各建筑施工和监理单位，尤其是水口街道办事处辖区内的建筑施工企业应从中深刻汲取教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）泰安公司必须严格落实企业主体责任，施工中应切实加强安全管理工作，加大生产安全事故隐患排查治理工作力度，建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识，认真制定并落实安全防范措施，确保施工安全。

（二）建科公司要严格履行工作职责，加强施工现场的安全监理，认真制定并落实安全防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）水口街道办事处要认真按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，应切实加大对辖区内建筑施工企业的监管力度，认真制定切实可行的安全防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

（四）区城乡规划建设局责成惠城区建筑工程施工安全监督站应切实加大对辖区内建筑施工企业的监管力度，认真制定切实可行的安全防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

相关附件：

来源：区安监局　　时间：　2017-03-15